מסמך ו' - אומדן עלויות וכתב כמויות

עיריית תמרה - מחלקת הנדסה
תמרה 24930 טל:04-9946627 פקס:04-99455840

אומדן

17/11/2026

תיקוני אספלט ופסי האטה ברחבי העיר - טמרה

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 סלילת כבישים.				
	תת פרק 01.1 פסי האטה וכיסוי בורות				
01.1.030	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מטר	30.00	770.00	23,100.00
	תת פרק 01.2 עבודות אספלט				
01.2.010	תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. המחיר הינו לכמות מעל 20 טון	טון	267.00	610.00	162,870.00
	תת פרק 01.3 מצעים ותשתיות				
01.3.010	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	60.00	187.00	11,220.00
	סה"כ 01 סלילת כבישים.				**197,190.00**

עיריית תמרה - מחלקת הנדסה
תמרה 24930 טל:04-9946627 פקס:04-99455840

אומדן (ריכוז)

17/11/2026

תיקוני אספלט ופסי האטה ברחבי העיר - טמרה

דף מס': 002

	סך תת פרק	סך פרק
פרק 01 סלילת כבישים.		
תת פרק 01.1 פסי האטה וכיסוי בורות	23,100.00	
תת פרק 01.2 עבודות אספלט	162,870.00	
תת פרק 01.3 מצעים ותשתיות	11,220.00	
סה"כ 01 סלילת כבישים.		197,190.00

עיריית תמרה - מחלקת הנדסה
תמרה 24930 טל:04-9946627 פקס:04-99455840

17/11/2026
דף מס': 003

תיקוני אספלט ופסי האטה ברחבי העיר - טמרה

	סך פרק
פרק 01 סלילת כבישים.	197,190.00

	סך הכל
סה"כ כללי	**197,190.00**
18% מע"מ	**35,494.20**
סה"כ כולל מע"מ	**232,684.20**

שם, חתימה וחותמת הקבלן

תאריך